



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů ve stanici Lovosice

Realizace: 02/2023–02/2024

kód stavby: U-20

aktualizace: 06. 6. 2023

Cílem stavby je rekonstrukce nástupišť ve stanici Lovosice na výšku 550 mm nad kolejí a zajištění bezbariérového přístupu na ně. Stane se tak díky novým výtahům. Stávající podchod se prodlouží do Máchovy ulice.

Stanice Lovosice leží na hlavní železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících ostrovních nástupišť č. 2 a 3 na délku 220 metrů a nástupiště č. 4 na délku 170 metrů a jejich uvedení do normového stavu. Vnější nástupiště ležící u výpravní budovy bude rekonstruováno na délku 170 metrů. Příchod na něj bude přímo z výpravní budovy, pro přístup z podchodu bude sloužit nový výtah. Podchod bude zrekonstruován a prodloužen pod celým nádražím do Máchovy ulice. Pro zajištění bezbariérového přístupu na 2. a 3. nástupiště budou instalovány výtahy, dnešní oboustranná schodiště zůstanou zachována. Na 4. nástupišti bude pouze jedno schodiště doplněné výtahem. Stavba se nedotkne současné konfigurace kolejíště, pouze koleje č. 1, 2, 3, 4 a 6 se upraví směrově a výškově tak, aby u nich bylo možné zřídit vyšší nástupištní hrany. Současně s touto úpravou proběhne i rekonstrukce jejich zastřešení. To zůstane částečně původní, částečně se vymění, ocelové prvky projdou protikorozní ochranou. U kolejí č. 7 a 9, které vedou kolem 4. nástupiště, bude nutné částečně obnovit železniční svršek. Ve výpravní budově se opraví posuvné dveře mezi halou a 1. nástupištěm.

Stavba bude spolufinancovaná EU z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).



- U-20** kód stavby z interaktivní mapy Správy železnic
- řešená stavba
 - ostatní stavby
 - most
 - tunel
 - žel. stanice
 - žel. zastávka
 - rušená původní trať



spravazeleznic.cz

Stav přípravy / realizace:	EIA	ZP	UR	SP	VZ	ZS	UP
	–	12/2021	08/2016	08/2021	05/2022	02/2023	02/2024

Význam zkratk: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

Údaje o stavbě:	
název stavby:	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice
druh stavby:	rekonstrukce nástupišť železniční stanice
místo stavby:	Lovosice, Ústecký kraj
rozsah stavby:	počet rekonstruovaných nástupišť: 4 délka rekonstruovaných nástupišť: 2 x 220 m, 2 x 170 m počet nových výtahů: 4
stav realizace:	v realizaci
zhotovitel dokumentace:	SUDOP PRAHA a.s.
zhotovitel stavby:	Společnost Lovosice (Swietelski Rail CZ s.r.o. a EDIKT a.s.)
objednavatel stavby:	Správa železnic, státní organizace
náklady stavby:	156 678 000 Kč bez DPH.

Tento leták byl aktualizován v červnu 2023. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. Přesný termín realizace bude záviset na výši přidělených finančních prostředků.

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.