

Číslo	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis
ZMĚNA a	DOČASNÉ UZAVŘENÍ VÝJEZDU PLAZY - ZBV	03/2025	<i>Krupička</i>

Souřadnicový systém: S-JSTK
Výškový systém: Bpv

Název stavby:	D10 MÚK KOSMONOSY	Číslo objektu:	SO 190.1
---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Objednatel stavby:	Razítko:
 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	
Kontroloval:	
Datum:	Podpis:

Zhotovitel stavby:	Razítko:
 EUROVIA CZ, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	
Kontroloval:	
Datum:	Podpis:

Koordinátor RDS:	Razítko:
 Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	
Kontroloval:	
Datum:	Podpis:

 DD PRAVNÍ ZNAČENÍ	Vypracoval	STANISLAV KRUPÍČKA	<i>Krupička</i>	Zak. číslo	044-23
	Zodp. projektant	ING. PETER HAJOŠ	<i>Hajoš</i>	Datum	03/2025
	Tech. kontrola	ANTONÍN SEIDL	<i>Seidl</i>	Stupeň	RDS
	Název SO SO 190.1 - STÁLÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ ZMĚNA a - DOČASNÉ UZAVŘENÍ VÝJEZDU PLAZY - ZBV			Počet formátů	10 x A4
Měřítko					
Č. přílohy				Paré	
Zhotovitel: DISK s.r.o. Menšíkovská 1239/10 160 00 Praha 6	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			1	

D10 MÚK KOSMONOSY

SO 190.1 Stálé svislé a vodorovné značení – změna a

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) TECHNICKÝ POPIS REALIZACE OBJEKTU – změny a	3
d) PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	4
e) ZMĚNY OPROTI VD-ZDS	4
f) SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÉ ZPRÁVY	4

D10 MÚK KOSMONOSY

SO 190.1 Stálé svislé a vodorovné značení – změna a

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	D10 MÚK Kosmonosy
Předmět projektové dokumentace	Trvalá stavba Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Stavební objekt:	SO 190.1 Stálé svislé a vodorovné značení – změna a – dočasné uzavření výjezdu Plazy – ZBV
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy [669857] Mladá Boleslav [696293]
Stupeň PD:	Realizační dokumentace stavby

ÚDAJE O OBJEDNATELI STAVBY

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Správa Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZHOTOVITELI STAVBY

Název a adresa:	EUROVIA CZ, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:	45274924

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

BUDOUCÍ NABYVATEL

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
-----------------	--

D10 MÚK KOSMONOSY

SO 190.1 Stálé svislé a vodorovné značení – změna a

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Technická zpráva

IČO: 65993390

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Změna „a“ řeší zprovoznění mimoúrovňové křižovatky bez výjezdové větve ve směru na Průmyslovou zónu Plazy. Tato větev MÚK bude dočasně sloužit pouze pro obsluhu přilehlých pozemků. Zprovoznění se předpokládá v řádu měsíců od zprovoznění mimoúrovňové křižovatky.

c) TECHNICKÝ POPIS REALIZACE OBJEKTU – změny a

Dočasné uzavření výjezdové větve bude provedeno uzavřením pravého přídatného pruhu na sjezdu z dálnice D10 ve směru od Prahy a uzavřením pravého pruhu okružní křižovatky v úseku od výjezdové větve ve směru na Prahu k výjezdové větvi ve směru na Plazy.

Uzavření jízdních pruhů bude provedeno směrovacími deskami a v prostoru napojení větve od Prahy do okružní křižovatky vodíci deskami tak, aby byl zajištěn dostatečný rozhled vlevo na vozidla přijíždějící po okružní křižovatce. Zároveň bude dočasně zneplatněn cíl „Průmyslová zóna Plazy“ na návěstech před křižovatkou a směrových tabulích.

Uzavření pravého jízdního pruhu v okružní křižovatce za odpojením větve ve směru na Prahu bude provedeno směrovacími deskami doplněnými sadou výstražných světél.

Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MD č. 294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy.

Provedení dopravního značení musí splňovat standardy PPK i požadavky příslušných výkresů opakovaných řešení ŘSD (R-plány). Zejména se jedná o R 25, R 38, R 39, R 41, R 44, R 74, R 30, R 58, R 19a, R 20, R 64, R 90 a R 93.

Provedení a umístění svislého dopravního značení je zřejmé ze situací.

Veškeré materiály a prvky svislých značek a dopravních zařízení musí být před zahájením prací schváleny ŘSD. Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TKP a PPK vydané MD a ŘSD ČR. Rozměry a grafická úprava činné plochy značek musí být v souladu se vzorovými listy VL 6.1 a TP 100.

D10 MÚK KOSMONOSY

SO 190.1 Stálé svislé a vodorovné značení – změna a

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Technická zpráva

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení svislých dopravních značek jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (tzv. PPK – Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny výrobků je uvedeno na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR, na adrese: www.rsd.cz, v sekci Technické předpisy, kapitola PPK – Požadavky na provedení a kvalitu.

d) PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace byla projednána na jednání dne 20.2.2025. Zápis z projednání je přílohou technické zprávy. Při tomto projednání bylo dohodnuto, že změna bude vydána bez dalších připomínek přímo jako čistopis (viz. závět zápisu z projednání)

e) ZMĚNY OPROTI VD-ZDS

Tato změna je změnou VD-ZDS.

f) SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Přílohy technické zprávy:

1 – Zápis z projednání návrhu RDS ze dne 20.2.2025

D10 MÚK KOSMONOSY

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Technická zpráva

Příloha č.1 – Zápis z projednání návrhu RDS ze dne 20.2.2025

Zápis

z projednání návrhu RDS SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ stavby MÚK KOSMONOSY. Projednání bylo uskutečněno dne 20.2.2025 jako závěrečný bod KD č.15 následujícím způsobem:

Zpracovatel projektu p. Seidl předložil přítomným digitální formu RDS. Situace této formy, z níž je celé řešení RDS plně srozumitelné, byla Ing. Heřmánkem 18.2.2025 předběžně rozeslána všem, kdo na stavbě D10 MÚK KOSMONOSY připomínají dokumentaci RDS. Tito připomínající jsou též pravidelnými účastníky konaných KD. Navíc byl obeslán i Vedoucí odboru DI 12200 objednatele Ing. Caudr, jehož připomínky zhotoviteli byly doručeny dne 4.2.2024 (mail – viz příloha tohoto zápisu). K projektantem předloženému návrhu po proběhlé diskusi nebyl vznesen žádný návrh na provedení jeho nějaké úpravy. Protože Ing. Caudr se k jednání nedostavil, byly posouzeny jím vznesené připomínky následovně:

Bod 04604 a 04605 – požadavek na zvětšení značek D10-04604 a D10-04605 s cílem Jičín z důvodu doplnění cíle „Průmyslová zóna Plazy“ – nebude akceptováno, zrealizuje se až v rámci stavby I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

Bod 04621 – doplnění textového cíle „Průmyslová zóna“ do značky D10-04621 – nebude akceptováno, zrealizuje se až v rámci stavby II/610 Obchvat Kosmonosy.

V předloženém návrhu RDS dále byly již zpracovány ostatní požadavky Ing. Caudra vyplývající z grafické přílohy PDF v zaslaném mailu (pro svůj velký rozsah není listinnou přílohou tohoto zápisu). Bylo akceptováno:

- 1) U značky č. 4606 požadované „Protažení za dřík“
- 2) U značek č. 4609 a 4610 byla akceptována navržená změna pořadí cílů
- 3) U značky č. 4615 byl doplněn požadovaný cíl „MĚLNÍK“.
- 4) Pro výhledový stav bylo k cílům „JIČÍN“ na všech dotčených značkách doplněno prázdné místo pro výhledový symbol „Mýto“.

Následně byl projednáván stav ke zprovoznění MUK Kosmonosy k 25.5.2025. Při zprovoznění nebude dokončené připojení na PZ Plazy a tato větev okružní křižovatky musí být při zprovoznění provizorně uzavřena. Vjezd do větve bude umožněn pouze vozidlům údržby přilehlých pozemků. Dokumentace se zakresleným provizorním stavem byla rozeslána připomínajícím k posouzení před konáním VV (18.2.2025). Tento provizorní stav bude vydán jako změna „a“ RDS.

Po uvedení stavby do předčasného užívání/zprovoznění tak bude na stavbě ponecháno provizorní značení do doby zprovoznění větve na PZ Plazy. Po jejím zprovoznění se provizorní značení odstraní a značení bude uvedeno do souladu s RDS.

Z výše uvedeného důvodu zhotovitel požaduje pro projektantovi zajištění „stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci“ na definitivní značení i „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“ na stav uvedení MUK do provozu bez větve na PZ Plazy.

Vzhledem k podrobnému předchozímu projednání této dokumentace jak formou mailové korespondence, tak i posouzením a připomínkami k vydanému konceptu základní RDS a nakonec i k tomuto závěrečnému projednání, bylo dohodnuto, že vzhledem k předpokládanému krátkému termínu zprovoznění křižovatky MÚK KOSMONOSY bude po tomto jednání následovat vydání

čistopisů jak RDS tak i ZMĚNY „a“ pro omezení sjezdu PLAZY co možná nejdříve, bez možnosti vnášení dalších připomínek do zde dohodnutého řešení.

V Kosmonosech dne 21.2.2025

Zapsal p. Jakub Kaprel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jakub Kaprel', with a long horizontal stroke extending to the right.

PŘÍLOHY: 1) mail s připomínkami Ing. Caudra
 2) presenční listina KD č. 15



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Prezenční listina
Příloha č. 1 k zápisu z kontrolního dne stavby

Kontrolní den stavby			
číslo	15	konaný dne	20.2.2025
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Ing. Miroslav Paleček	ŘSD ČR – Správa Praha	777 171 350, Miroslav.palecek@rsd.cz	
Bc. Aleš Horna	ŘSD ČR – Správa Praha	724 500 153 Ales.horna@rsd.cz	
Ing.arch. Svatopluk Richter	ŘSD ČR – ÚKKS	702131229 svatopluk.richter@rsd.cz	
Jakub Kaprel	Asistent správce stavby – SGS Czech Republic	777 080 719 jakub.kaprel@sgs.com	
Ing. Tomáš Zikmund	TDI TES Consulting s.r.o	+420 770 171 691 tomas.zikmund@tes-consulting.cz	
Petr Jiřimský	TDI TES Consulting s.r.o	+420 775 873 209 petr.jirimsky@tes-consulting.cz	
Bc. Stanislav Květ	KOBOZP TES Consulting s.r.o	+420 771 232 691 stanislav.kvet@tes-consulting.cz	
Ing. Tomáš Juna	EUROVIA CZ, a.s.	tomas.juna@vinci-construction.com	
Josef Kaprel	EUROVIA CZ, a.s..	731 601 187 josef.kaprel@vinci-construction.com	
Zbyněk Goldberger	EUROVIA CZ, a.s.	731 601 190 zbynek.goldberger@vinci-construction.com	
Ing. Václav Špetlík	EUROVIA CZ, a.s.. Mosty	vaclav.spetlik@vinci-construction.com	
Tomáš Kotyza	EUROVIA CZ, a.s.Mosty	731 602 037 Tomas.kotyza@vinci-construction.com	
Ing.Marek Hruboň	Valbek	778 716 481 Marek.hrubon@valbek.cz	
Vladimíra Neudertová	Škoda auto a.s.	Vladimira.neudertova@skoda-auto.cz	
Kamila Bečvárovská	ŘSD ČR – Správa Praha	Kamila.becvarovka@rsd.cz	



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Radek Havlina	EUROVIA CZ, a.s.	602407171 Radek.havlina@vinci- construction.com	
Tomáš Kliment	Valbek	604201464 Tomas.klimet@valbek.cz	
Jan Sixta	Škoda auto a.s	737203642 ext.jan.sixta@skoda-auto.cz	
Tomáš Hrach	EUROVIA CZ, a.s.	731 602 889 tomas.hrach@vinci- construction.com	
Radovan Heřmánek	EUROVIA CZ a.s.	731 601 193 radovan.hermanek@vinci- construction.com	
Luďas Krans	EUROVIA CZ a.s.	731 601 230 lud.s.krans@vinci-construction.com	
VLADIMÍR BREJCHA	IPSVH	602 369 616 brejcha@svmp.cz	